


# Saw Tooth Structures

## (North Light Structures)

منشآت يشترط فيها عدم تعرضها لضوء الشمس المباشر وذلك نظرا لان الضوء المباشر يمكن أن يسبب أضرار داخل المنشأ مثل مصانع المنسوجات و البويات والمواد الملتهبة.



من الشكل الموضح نجد أن الشباك لا يرى الشمس مطلقا فى اى فترة من فترات النهار وبالتالي تكون الاضاءة غير مباشرة كذلك تكون النوافذ فى اتجاه التهوية (الاتجاه البحرى) .

## Types of Saw Tooth Structures


1] Slab Type 4  $\rightarrow$  8m

2] Girder Type 8  $\rightarrow$  12m

3] Saw tooth Supported on a system [ frame, Polygon, Arch girder, Truss]

# 1]Saw Tooth Slab Type

## a] With Vertical Posts




Saw Tooth Slab Type is used for Span (4-8m)

## Concrete Dimensions

- One way Solid Slab (4 → 5m)
- One way H.B. Slab (5 → 8m)
- Tie (300\*300)
- Post (250\*250)
- Distance between posts (2 → 3m)
- $t(col) = \frac{H}{12}$


- ملحوظة

يتم وضع Tie للتربيط بين الاعمدة فقط .  
و يمكن عدم وضعه




لا حظ ان هذا الرسم بدون السمات  
و بدون التفاصيل المعمارية


حاول ان تتخيل عناصر ال System




**Side view**



**Elevation**



**Plan**



**KEY PLAN**

1:200 → 1:400


## Steps of design

### 1]Analysis of Slabs


$$w_{su} = 1.4[t_s \gamma_c + F.C.] + 1.6L.L. \cos \theta \quad (\text{for S.S.})$$

$$w_{su} = \frac{1.4[t_s \delta_c^* (e+b) + bh \delta_c + 5 * \text{wt. of block}]}{(e+b)} + 1.4F.C. + 1.6L.L. \cos \theta$$

(for H.B.)



no cantilever




Case of cantilever

### 2]Reactions of slabs on beams

$$R = y = w_{su} \frac{L}{2} \quad kN/m$$


$h$



### 3]Analysis of Ridge beam(250\*400)

$$w = R + 0.7w \quad kN/m$$

$$R_1 = w * a$$




### 4]Design of Posts

$$R_p = R_1 + 0.7w \text{ of Post}$$


$$R_p = 0.35A_c f_{cu} + 0.67A_s f_y \quad \rightarrow \text{get } A_s$$

### 5]Design of Y-beam

$$w_y = 0.7w + y + \frac{\sum R_p}{\text{Span}} \quad kN/m$$





$$R_y = w_y * \text{Spacing}$$



## 6]Analysis of End beam

$$w_{vl} = 0. w + y \quad kN/m$$

$$R_{vl} = w_{vl} * \text{Spacing}$$




## 8]Design of Col.

$$P_{col.} = R_{y-beam}$$

Design  $N, M_{add.}$


## b]With Inclined Posts



*Saw Tooth Slab Type is used for Span (4-8m)*

### Concrete Dimensions

- One way Solid Slab (4 → 5m)
- One way H.B. Slab (5 → 8m)
- Tie ( $b*b$ )
- Post (250\*250)
- Distance between posts (2 → 3m)
- $t(col) = \frac{H}{12}$




### - فائدة الكابولي

١ - تقليل زاوية الاضاءة .


٢ - تقليل العزم الموجب للبلاطة

٣ - عدم سقوط مياه المطر مباشرة على الشباك




لاحظ ان هذا الرسم بدون السمات  
و بدون التفاصيل المعمارية


حاول ان تتخيل عناصر ال System




لا حظ ان هذا الرسم بدون القواعد  
و بدون التفاصيل المعمارية



Side view




Elevation



KEY PLAN

1:200 → 1:400




Plan

# Steps of design


## 1]Analysis of Slabs

$$w_{su} = 1.4[t_s \gamma_c + F.c.] + 1.6L.L. \cos \theta \quad (\text{for S.S.})$$

$$w_{su} = 1.4[t_s \gamma_c + F.c. + 2bh\gamma_c + 10 * w.t. \text{ of Block}] + 1.6L.L. \cos \theta \quad (\text{for H.B.})$$




no cantilever



Case of cantilever

## 2]Reactions of slabs on beams



$$\Sigma M_a = 0$$

$$w_{su} L^2 \frac{L}{2} = R(\cos \alpha) * L + R(\sin \alpha) * h \quad \Rightarrow \quad \text{get } R$$


$$\Sigma y = 0 \quad w_{su} L^2 - y - R \cos \alpha = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{get } y$$

$$\Sigma x = 0 \quad x = R \sin \alpha$$

### 3]Analysis of Ridge beam(250\*400)

$$w = R + 0.7w \quad kN/m$$

$$R_1 = w * a$$




### 4]Design of Posts

$$R_p = R_1 + 0.7w \text{ of Post}$$



$$R_p = 0.35A_c f_{cu} + 0.67A_s f_y \quad \rightarrow \text{get } A_s$$

### 5]Design of Y-beam


$$w_y = 0.7w + y + \frac{\sum R_p \cos \alpha}{\text{Span}} \quad kN/m$$



$$R_y = w_y * \text{Spacing}$$




## 6]Analysis of End beam



### For VL. beam

$$w_{vl.} = 0. w + y \quad kN/m$$


$$R_{vl} = w_{vl} * Spacing$$



### For HZ. beam

$$w_{hz} = x \quad kN/m$$

$$R_{hz} = w_{hz} * Spacing$$



## 7]Design of Tie

$$T = R_{hz} = w_{hz} * Spacing$$



$$A_s = \frac{T_u}{f_y / \gamma_s}$$

## 8]Design of Col.


$$P_{col.} = R_{y-beam}$$

Design  $N, M_{add.}$

*Details of R.F.T.*



*Plan*



## Example

For the given plan and cross-section,  
it is required to:


1-Choose the suitable system to cover this Area.

2-Design all Slabs and draw plan of Rft.

3-Design Ridge, Column, Post and draw details of Rft.

$$F.C. = 1.4 \text{ kN/m}^2, L.L. = 0.5 \text{ kN/m}^2$$

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, f_y = 360 \text{ N/mm}^2$$



## Solution

$$t = \frac{716}{16} = 44.75 \text{ cm}$$


$$\text{take } t = 25 \text{ cm } [20 \text{ cm} + 5 \text{ cm}]$$

$$w_{su} = \frac{1.4[t_s \delta_c (e+b) + b h \delta_c + 5 * \text{wt. of block}]}{(e+b)} + 1.4 F.C. + 1.6 L.L. \cos \theta$$



$$w_{su} = \frac{1.4[0.05 * 25 * 0.5 + 0.1 * 0.2 * 25 + 5 * 0.16]}{0.50} + 1.4 * 1.4 + 1.6 * 0.5 * 0.91$$

$$= 8.08 \text{ kN/m}^2$$

$$w_{su/Rib} = 0.5 * 8.2 = 4.04 \text{ kN/m}$$



$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{3}{6.5}\right) = 24.78^\circ$$





### Sec. (1-1)

$$220 = C_1 \sqrt{\frac{23.50 \cdot 10^6}{500 \cdot 25}} \quad C_1 = 5.07 \quad J = 0.826$$

$$A_s = \frac{23.50 \cdot 10^6}{0.826 \cdot 360 \cdot 220} = 3.59 \text{ cm}^2 / \text{rib}$$

$$A_s = 2 \Phi 16 / \text{rib}$$


### Sec. (2-2)

$$A_s = 2 \Phi 10 / \text{rib}$$

## 2] Reactions of slabs on beams

$$R = y = w_{su} \frac{L}{2} \quad \text{kN/m}$$

$$R = y = 8.08 \cdot 7.16 / 2 = 28.93 \text{ kN/m}$$




## 3] Design of Ridge beam (250\*400)

$$w = R + o.w \quad \text{kN/m}$$

$$w = 28.93 + 0.25 \cdot 0.40 \cdot 25 \cdot 1.40$$

$$w = 32.43 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = 32.43 \cdot 2.5 = 81.08 \text{ kN}$$




### Sec 1 $M_{u.l.} = 20.27 \text{ kN.m}$

$$350 = C_1 \sqrt{\frac{20.27 \cdot 10^6}{25 \cdot 250}} \rightarrow C_1 = 6.1$$




$$\rightarrow J = 0.826$$

$$A_s = \frac{20.27 \cdot 10^6}{360 \cdot 0.826 \cdot 350} = 194.7 \text{ mm}^2$$



$$\text{Use min } A_s = 2 \Phi 12$$

Detail of reinforcement of Ridge beam



Sec.(1-1)

Sec.(2-2)


## 4]Design of Posts

$$R_p = R_1 + o.w \text{ of Post}$$

$$R_p = 81.08 + 0.25 * 0.25 * 3 * 25 * 1.40 = 87.64 \text{ kN}$$

$$87.64 * 10^3 = 0.35 * 250 * 250 * 25 + 0.67 A_s f_y$$

$$A_s = -ve \rightarrow A_s = 4\phi 12$$



## 5]Design of Y-beam (300\*500)



$$w_y = o.w. + y + \frac{\Sigma R_p}{Span} \text{ kN/m}$$

$$w_y = 0.30 * 0.50 * 25 * 1.40 + 28.93 + \frac{2 * 87.64}{5.0}$$

$$w_y = 69.2 \text{ kN/m}$$

$$R_y = 69.2 * 5.0 = 346 \text{ kN}$$

نصيب البحر الواحد  
هو حمل في وسطه و نصف حمل من  
كل ركيزة



### Sec 1 $M_{u.l.} = 173 \text{ kN.m}$

$$450 = C_1 \sqrt{\frac{173 \cdot 10^6}{25 \cdot 300}} \rightarrow C_1 = 2.96 \rightarrow J = 0.74$$

$$A_s = \frac{173 \cdot 10^6}{360 \cdot 0.74 \cdot 450} = 1443 \text{ mm}^2 \quad A_s = 6 \Phi 18$$

### Sec 2 $M_{u.l.} = 144.1 \text{ kN.m}$

$$450 = C_1 \sqrt{\frac{144.1 \cdot 10^6}{25 \cdot 300}} \rightarrow C_1 = 3.24 \rightarrow J = 0.76$$

$$A_s = \frac{144.1 \cdot 10^6}{360 \cdot 0.76 \cdot 450} = 1170 \text{ mm}^2 \quad A_s = 5 \Phi 18$$

### Sec 3 $M_{u.l.} = 108.1 \text{ kN.m}$

$$450 = C_1 \sqrt{\frac{108.1 \cdot 10^6}{25 \cdot 300}} \rightarrow C_1 = 3.75 \rightarrow J = 0.79$$

$$A_s = \frac{108.1 \cdot 10^6}{360 \cdot 0.79 \cdot 450} = 845 \text{ mm}^2 \quad A_s = 4 \Phi 18$$

### Sec 4 $M_{u.l.} = 72.1 \text{ kN.m}$

$$450 = C_1 \sqrt{\frac{72.1 \cdot 10^6}{25 \cdot 300}} \rightarrow C_1 = 4.6 \rightarrow J = 0.82$$

$$A_s = \frac{72.1 \cdot 10^6}{360 \cdot 0.82 \cdot 450} = 543 \text{ mm}^2 \quad A_s = 3 \Phi 16$$

check  $A_{smin}$  safe

### Check shear

$$Q_{su} = 207.6 \text{ kN}$$

$$q_{su} = \frac{Q_{cr}}{bd} = \frac{207.6 \cdot 10}{300 \cdot 450} = 1.54 \text{ N/mm}^2$$

$$q_{cu} = 0.24 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 0.98 \text{ N/mm}^2$$

$$q_{max} = 0.7 \sqrt{\frac{25}{1.5}} = 2.86 \text{ N/mm}^2$$

$$q_{cu} < q_u < q_{u_{max}}$$

$$q_u - \frac{q_{cu}}{2} = \frac{nA_s f_y}{bS} \gamma_s$$

assume  $n=2$

$$A_s = 78.5 \text{ mm}^2 = \phi 10$$

$$1.54 - \frac{0.98}{2} = \frac{2 \cdot 78.5 \cdot 240 / 1.15}{300 \cdot S} \implies S = 104 \text{ mm}$$

$$\text{No. of stirrups/m} = \frac{1000}{S} = 9.7$$

**Take Stirrups  $10\phi 10/\text{m}$**

## 6] Analysis of End beam



$$w_{vl} = 0.7w + y \quad \text{kN/m}$$

$$w_{vl} = 0.25 \cdot 0.50 \cdot 25 \cdot 1.40 + 28.93$$

$$w_{vl} = 33.31 \text{ kN/m}$$

$$R_{vl} = 33.31 \cdot 5.0 = 166.53 \text{ kN}$$

ثم تصميم مثل ال Y-beam





## 8]Design of Col. (400\*600)

$$P_{col.} = 341.81 \text{ kN}$$

$$\lambda_{b_{in}} = \frac{1.3 * 6.75}{0.60} = 14.63$$

$$\lambda_{b_{out}} = \frac{1.2 * 6.25}{0.40} = 18.75$$

Buckling outside plan

$$\delta_b = \frac{\lambda_b^2 b}{2000} = \frac{18.75^2 * 0.40}{2000} = 0.07m$$

$$M_{add} = 341.81 * 0.07 = 24.03 \text{ kN.m}$$

$$\frac{N_{u.l.}}{bt f_{cu}} = \frac{341.81 * 10^3}{400 * 600 * 25} = 0.06$$


$$\zeta = \frac{400 - 100}{400} = 0.75$$

$$\frac{M_{u.l.}}{bt^2 f_{cu}} = \frac{24.03 * 10^6}{600 * 400^2 * 25} = 0.01$$

$\rho < 1$  Take  $\rho = 1$

$$A_{S \text{ min}} = \frac{0.25 + 0.052 * 18.75}{100} * 400 * 600 = 2940 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 12 \text{ } \Phi 18$$



## Example

For the given plan and cross-section,  
it is required to:



1-Choose the suitable system to cover this Area.

2-Design all Slabs and draw plan of Rft.

3-Design the Post,Column,Tie  
 and draw details of Rft.

$$F.C. = 1.5 \text{ kN/m}^2, L.L. = 0.5 \text{ kN/m}^2$$

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, f_y = 360 \text{ N/mm}^2$$



## Solution

$$t_s = \frac{492}{24} = 20.5 \text{ cm}$$


$$t_{s_{min}} = \frac{492}{35} = 14.06 \text{ cm}$$

$$\text{take } t_s = 16 \text{ cm} \quad (\text{Check def.})$$

$$w_{su} = 1.4[t_s \gamma_c + F.c.] + 1.6 \text{ L.L.} \cos \theta$$



$$w_{su} = 1.4[0.16 * 25 + 1.5] + 1.6 * 0.5 * 0.91$$


$$w_{su} = 8.43 \text{ kN/m}^2$$




$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2}{4.5}\right) = 23.96^\circ$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{0.5}{2.0}\right) = 14.04^\circ$$






Side view



KEY PLAN

1:200 → 1:400



Plan

### Sec. (1-1)

$$140 = C_1 \sqrt{\frac{22.80 \cdot 10^6}{1000 \cdot 25}} \quad C_1 = 4.64 \quad J = 0.821$$

$$A_s = \frac{22.80 \cdot 10^6}{0.821 \cdot 360 \cdot 140} = 5.51 \text{ cm}^2 / \text{m}'$$

$$A_s = 5 \Phi 12 / \text{m}'$$

### Sec. (2-2)

$$A_s = 5 \Phi 8 / \text{m}'$$

## 2] Reactions of slabs on beams

$$\Sigma M_a = 0$$

$$8.43 \cdot 4.92 \cdot 4.5 / 2 + 8.50 \cdot 0.5 \cdot 4.75 = R \cos \alpha \cdot 4.5 + R \sin \alpha \cdot 2.0$$


$$R = 23.40 \text{ kN/m}$$

$$\Sigma y = 0$$

$$8.43 \cdot 4.92 + 8.50 \cdot 0.5 = R \cos \alpha + y$$

$$y = 23.02 \text{ kN/m}$$

$$\Sigma x = 0 \quad x = R \sin \alpha = 5.68 \text{ kN/m}$$




## 3] Analysis of Ridge beam (250\*400)

$$w = R + o.w \quad \text{kN/m}$$

$$w = 23.40 + 0.25 \cdot 0.40 \cdot 25 \cdot 1.40$$

$$w = 26.90 \text{ kN/m}$$

$$R_1 = 26.90 \cdot 3.0 = 80.70 \text{ kN}$$



ثم تصمم كما سبق فى المسألة الاولى

## 4]Design of Posts

$$R_p = R_1 + o.w \text{ of Post}$$

$$R_p = 80.70 + 0.25 * 0.25 * 2 * 25 * 1.40 = 85.08 \text{ kN}$$

$$85.08 * 10^3 = 0.35 * 250 * 250 * 25 + 0.67 A_s f_y$$

$$A_s = -ve \rightarrow A_s = 4\phi 12$$



## 5]Design of Y-beam

$$w_y = o.w. + y + \frac{\Sigma R_p \cos \alpha}{\text{Span}} \text{ kN/m}$$


$$w_y = 0.25 * 0.60 * 25 * 1.40 + 23.02 + \frac{2 * 85.08 \cos \alpha}{6.0}$$

$$w_y = 55.78 \text{ kN/m}$$

$$R_y = 55.78 * 6.0 = 334.68 \text{ kN}$$



ثم تصمم كما سبق فى المسألة الاولى



## 6]Analysis of End beam


### For VL. beam

$$w_{vl.} = o.w + y \text{ kN/m}$$

$$w_{vl.} = 0.25 * 0.60 * 25 * 1.40 * 2 + 23.02$$

$$w_{vl.} = 33.52 \text{ kN/m}$$

$$R_{vl.} = 33.52 * 6.0 = 201.12 \text{ kN}$$




## For HZ. beam

$$w_{hz} = x = 5.68 \text{ kN/m}$$

$$R_{hz} = 5.68 * 6.0 = 34.08 \text{ kN}$$

min. RFT



## 7]Design of Tie

$$T = R_{hz} = 34.08 \text{ kN}$$

$$A_s = \frac{34.08 * 10^3}{360 / 1.15^3} = 109 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 4\phi 12$$

## 8]Design of Col. (400\*600)

$$P_{col.} = 334.68 \text{ kN}$$

$$\lambda_{b_{in}} = \frac{1.3 * 6.75}{0.60} = 14.63$$

$$\lambda_{b_{out}} = \frac{1.2 * 6.15}{0.40} = 18.45$$

Buckling outside plan

$$\delta_b = \frac{\lambda_b^2 b}{2000} = \frac{18.45^2 * 0.40}{2000} = 0.07 \text{ m}$$

$$M_{add} = 334.68 * 0.07 = 22.79 \text{ kN.m}$$

$$\frac{N_{u.l.}}{b t f_{cu}} = \frac{334.68 * 10^3}{400 * 600 * 25} = 0.06$$


$$\zeta = \frac{400 - 100}{400} = 0.75$$

$$\frac{M_{u.l.}}{b t^2 f_{cu}} = \frac{22.79 * 10^6}{600 * 400^2 * 25} = 0.009$$


$$\rho < 1 \text{ Take } \rho = 1$$

$$A_{smin} = \frac{0.25 + 0.052 * 18.45}{100} * 400 * 600 = 2903 \text{ mm}^2$$

## R.F.T. of the VL & HZ beams




Plan of Rft. for HL. Beam




Elev. of Rft. for VL. Beam

# Details of R.F.T.



## 2]Saw Tooth Girder Type



Saw Tooth Girder Type is used for Span (8-12m)

### Concrete Dimensions

$$t_G = \frac{L}{12-14}$$

$$t_1 = 0.8 \ t_G$$







$$b = \begin{cases} 30\text{cm} \\ \frac{\text{Spacing}}{20} \end{cases} \quad \text{ايهما أكبر}$$

Tie (b\*b) & hanger (250\*250)


$$t(\text{col}) = \frac{H}{12}$$

# 1]Analysis of Slabs

Slabs may be H.B. Slab or Solid Slab.




## 2]Analysis of girder




(8th) statically indeterminate


المفروض ان نحل المنشا بالكامل ولكن نظرا لصعوبة الحل سوف نهمل اتصال  
الاعمدة بـ Girder ونهمل اتصال Girders ببعضها .



Using Virtual work Method (once statically indeterminate)



$M_1$



$M_0$

$$\delta_{10} = \frac{M_0 M_1}{E_c I}$$

$$\delta_{11} = \frac{M_1^2}{E_c I}$$

$$\delta_{10} + X \delta_{11} = 0$$


(Neglecting extension of tie)

$$\delta_{10} + X \delta_{11} = 0$$


$$\delta_{10} + X \delta_{11} = 0$$

and get  $X \Rightarrow$

$$M_f = M_0 + X M_1$$




$$I_2 = \frac{b(0.8t)^3}{12}$$




$$I_1 = \mu B t^3$$

Solid slab




$$I_1 = \mu B t^3$$


H.B.Slab




$$M_f = M_0 + X M_1$$



Side view




Elevation





KEY PLAN

1:200 → 1:400



Plan

# Details of R.F.T.




### Example(3)

For the given plan and cross-section,  
it is required to:

- 1-Choose the suitable system to cover this Area.
- 2-Design all Slabs and draw plan of Rft.
- 3-Design the main supporting element and draw details of Rft.

$$F.C. = 1.4 \text{ kN/m}^2, L.L. = 1.0 \text{ kN/m}^2$$

$$f_{cu} = 25 \text{ N/mm}^2, f_y = 360 \text{ N/mm}^2$$



### Solution

$$t = \frac{600}{18} = 33.33 \text{ cm}$$


take  $t = 25 \text{ cm}$  [20cm+5cm]  
check defl.

$$w_{su} = \frac{1.4[t_s \delta_c (e+b) + bh \delta_c + 5 \cdot \text{wt. of block}]}{(e+b)} + 1.4 F.C. + 1.6 L.L. \cos \theta$$


$$w_{su} = \frac{1.4[0.05 \cdot 25 \cdot 0.5 + 0.1 \cdot 0.2 \cdot 25 + 5 \cdot 0.16]}{0.50} + 1.4 \cdot 1.4 + 1.6 \cdot 1.0 \cdot 0.91$$





$$= 8.81 \text{ kN/m}^2$$


$$w_{su/Rib} = 0.5 \cdot 8.81 = 4.41 \text{ kN/m}$$



$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{5.0}{10.8}\right) = 24.84^\circ$$







### Sec. (1-1)

$$M_{des.} = M \cos \theta = 15.88 * 0.91 = 14.45 \text{ kN.m}$$

$$220 = C_1 \sqrt{\frac{14.45 * 10^6}{500 * 25}} \quad C_1 = 6.47 \quad J = 0.826$$

$$A_s = \frac{14.45 * 10^6}{0.826 * 360 * 220} = 221 \text{ mm}^2 / \text{rib}$$

$$A_s = 2 \Phi 12 / \text{rib}$$

### Sec. (2-2)

$$M_{des.} = M \cos \theta = 13.23 * 0.91 = 12.04 \text{ kN.m}$$

$$220 = C_1 \sqrt{\frac{12.04 * 10^6}{500 * 25}} \quad C_1 = 7.09 \quad J = 0.826$$

$$A_s = \frac{12.04 * 10^6}{0.826 * 360 * 220} = 184 \text{ mm}^2 / \text{rib}$$

$$A_s = 2 \Phi 12 / \text{rib}$$

## Analysis of Main System

$$w_1 = 0.w. + w_{su} * \text{spacing}$$


$$w_1 = 0.30 * 1.0 * 25 * 1.4 + 8.81 * 6.0$$


$$w_1 = 63.36 \text{ kN/m}$$

$$w_2 = 0.w.$$


$$w_2 = 0.30 * 0.8 * 25 * 1.4$$

$$w_2 = 8.40 \text{ kN/m}$$






$M_1$




$M_o$



$$I_1 = 515 \cdot 10^{-4} \cdot 0.70 \cdot 1.0^3$$

$$I_1 = 0.036 \text{ m}^4$$



$$I_2 = \frac{0.30 \cdot 0.80^3}{12}$$

$$I_2 = 0.013 \text{ m}^4$$

$$\delta_{10} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{11.90}{E_c I_1} [430.47 \cdot 5.0] - \frac{2}{3} \cdot \frac{11.90}{E_c I_1} \left[ \frac{63.36 \cdot 11.9 \cdot 10.8}{8} \cdot 2.5 \right]$$

$$- \frac{1}{3} \cdot \frac{5.14}{E_c I_2} [430.47 \cdot 5.0] - \frac{2}{3} \cdot \frac{5.14}{E_c I_2} \left[ \frac{8.4 \cdot 5.14 \cdot 1.20}{8} \cdot 2.5 \right]$$

$$\delta_{10} = \frac{-1085869.16}{E_c}$$



$$\delta_{11} = \frac{1}{3} \cdot \frac{11.90}{E_c I_1} [5.0^2] + \frac{1}{3} \cdot \frac{5.14}{E_c I_2} [5^2]$$

$$\delta_{11} = \frac{6049.50}{E_c}$$

$$\delta_{10} + x \delta_{11} = 0$$

$$-\frac{1085869.16}{E_c} + \frac{6049.50}{E_c} X = 0$$

$$X = 179.50 \text{ kN}$$



### Sec(1-1)

$$\frac{N_{u.l.}}{b \ t \ f_{cu}} = \frac{179.64 * 10^3}{300 * 1000 * 25} = 0.02 < 0.04 \text{ (neglect } N)$$

$$950 = C_1 \sqrt{\frac{784.37 * 10^6}{700 * 25}} \quad C_1 = 4.49 \quad J = 0.818$$

$$A_s = \frac{784.37 * 10^6}{0.818 * 950 * 360} = 2804 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 8 \ \Phi 22$$

### Sec(2-2)

$$950 = C_1 \sqrt{\frac{467.02 * 10^6}{300 * 25}} \quad C_1 = 3.81 \quad J = 0.796$$

$$A_s = \frac{467.02 * 10^6}{0.796 * 950 * 360} = 1716 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 5 \ \Phi 22$$

### Sec(3-3)

$$\frac{N_{u.l.}}{b \ t \ f_{cu}} = \frac{369.72 * 10^3}{300 * 800 * 25} = 0.062 > 0.04 \text{ (Don't neglect } N)$$

$$e = \frac{M_{u.l.}}{N_{u.l.}} = \frac{467.02}{369.72} = 1.26 \text{ m}$$

$$\frac{e}{t} = \frac{1.26}{0.80} = 1.58 > 0.5 \text{ (big eccentricity)}$$

$$e_s = e + \frac{t}{2} - c = 1.26 + \frac{0.80}{2} - 0.05 = 1.61 \text{ m}$$

$$M_{us} = N_{u.l.} * e_s = 369.72 * 1.61 = 595.25 \text{ kN.m}$$

$$750 = C_1 \sqrt{\frac{595.25 * 10^6}{300 * 25}} \quad C_1 = 2.66 < 2.78$$

$$\text{assume } t = 0.85 \text{ m} \quad 800 = C_1 \sqrt{\frac{595.25 * 10^6}{300 * 25}} \quad C_1 = 2.84 \& \quad J = 0.72$$

$$A_s = \frac{595.25 * 10^6}{0.72 * 800 * 360} - \frac{369.72 * 10^3}{360 / 1.15} = 1672 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 5 \Phi 22$$

### Sec(4-4)

$$A_s = \frac{179.50 * 10^3}{360 / 1.15} = 5.73 \text{ cm}^2 = 6 \Phi 12$$

## 8] Design of Inner Col. (400\*600)

$$P_{col.} = 797.16 \text{ kN}$$

$$\delta_{b_{in}} = \frac{1.2 * 6.75}{0.60} = 13.50$$

$$\delta_{b_{out}} = \frac{1.2 * 6.25}{0.40} = 18.75$$

Column is long col. inside & outside plan

$$\delta_b = \frac{\delta_b^2 b}{2000} = \frac{18.75^2 * 0.40}{2000} = 0.07 \text{ m}$$

$$M_{add} = 797.16 * 0.07 = 56.05 \text{ kN.m}$$

$$\frac{N_{u.l.}}{b t f_{cu}} = \frac{797.16 * 10^3}{400 * 600 * 25} = 0.13$$

$$\zeta = \frac{400 - 100}{400} = 0.75$$

$$\frac{M_{u.l.}}{b t^2 f_{cu}} = \frac{56.05 * 10^6}{600 * 400^2 * 25} = 0.023$$

$$\rho < 1 \quad \text{Take } \rho = 1$$

$$A_{s \text{ min}} = \frac{0.25 + 0.052 * 18.75}{100} * 400 * 600 = 2940 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 12 \Phi 18$$

# Details of R.F.T.

